Форма №4т (с индексом без ресурсов)

СОГЛАСОВАНО
Председатель совета
дома №5 ул.Вокзальная
_____Т.А.Цейзер
"____"_____г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО"Жилкомсервис"
_____А.А.Пфунт
"____"_____г.

Наименование (объекта) стройки:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №51/1 от 20.06.2017 г.
(локальный сметный расчет)
на гидропневматическую промывку (продувку) и ремонт внутренней системы водопровода находящегося по адресу с.Екатеринославка ул.Вокзальная д.5

Основание:

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**3 542,00 руб.**	**17 901,00 руб.**
строительных работ	**3 542,00 руб.**	**17 901,00 руб.**
Сметная заработная плата:	**305,00 руб.**	**5 338,00 руб.**
оплата труда основных рабочих	**287,00 руб.**	**5 021,00 руб.**
оплата труда машинистов	**18,00 руб.**	**317,00 руб.**
Нормативная трудоемкость:	**30,28 чел.-ч**	**30,28 чел.-ч**
трудоемкость основных рабочих	**28,83 чел.-ч**	**28,83 чел.-ч**
трудоемкость машинистов	**1,45 чел.-ч**	**1,45 чел.-ч**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2017 г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.		Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Всего	Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Сантехнические работы													
1	**ТЕР16-07-005-01**	**0.6**	**121.87**	**65,53**	**48,90**	**73.00**	**39,00**	**29,00**	**17,44**	**2,57**	**778.00**	**686,00**	**75,00**
	Гидропневматическая промывка трубопроводов системы водоснабжения диаметром до 50 мм (на 2 раза)			**7,44**	**0,00**		**4,00**	**0,00**	**3,73**	**17,44**		**17,00**	**0,00**
	НР: 42,43/746,37; 128/128% ФОТ Кн1=0,85												
	СП: 25,90/455,50; 83/83% ФОТ Кп1=0,8												
	100 м трубопровода												