

Инвестор:
 Заказчик: Совет МКД по ул. Юбилейная, 101
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Жилкомсервис"
 (Субподрядчик)
 Стройка: МКД
 Объект: с. Екатеринбургская ул. Юбилейная д. 101

Форма по ОКУД

КОД
322005

по ОКПО

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП	Номер	Дата
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
105/2	30.11.2018

Очный период	по
с	
01.11.2018	30.11.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 105/2
 на текущие работы по обслуживанию МКД по адресу с. Екатеринбургская ул. Юбилейная д. 101
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Сто тринадцать тысяч пятьсот два рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 180,44 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 113 502,00 руб.

по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	Раздел №1 Ремонт теплового узла от 06-09.07.2018 г.	4	5	6	7	8
1	1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	ТЕРр65-14-5	100 м трубопровода	0.105	21 531,18	2 261,00
2	2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм (МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Кзвм=1.25))	ТЕР16-02-005-06	100 м трубопровода	0.07	120 113,08	8 408,00

Смета №105/22	3	4	5	6	7	8		
3	3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-02-005-02	100 м трубопровода		0.035	53 314.09	1 866.00
4	4	Прим.расценка Сварка труб наружным диаметром до 168 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР04-02-006-01	1 сварка		16	365.07	5 841.00
5	5	Валка деревьев с корня без корчевки пня магтолественных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 24 см	ТЕРр68-33-2	1 дерево		3	1 252.75	3 758.00
6	6	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонная плотничного, шпала {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	01-01-01-008	т		2.5	183.02	458.00
7	7	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	Т03-01-01-005	т		2.5	126.36	316.00
8	8	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР01-02-055-02	100 м3 грунта		0.0115	37 611.42	433.00
9	9	Прим.расценка Кладка стен прямая	ТЕР08-02-001-01	1 м3 кладки		0.23	5 392.72	1 240.00
10	10	Штукатурка внутренних поверхностей стен прямая, известковым раствором по камню и бетону простая	ТЕР15-02-017-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.038	22 192.37	843.00
11	11	Прим.Расценка Кладка отделочных участков из кирпича наружных простых стен (устройство прямиков)	ТЕРр53-20-1	100 м3 кладки		0.0174	542 411.85	9 438.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч:						34 863.00
		ФОТ						14 046.00
		(зарплата основная)						13 773.00
		(зарплата машинистов)						273.00
		Эксплуатация машин						3 149.00
		Эксплуатация основных машин						774.00
		Материалы						17 167.00
		Накладные расходы						10 048.00
		Сметная прибыль						7 206.00
		Итого по разделу I						52 117.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I						52 117.00
12	12	Раздел №2 Электромонтажные работы от 13.07.2018 г.						
		Смена ламп накаливания	ТЕРр67-5-1	100 шт.		0.11	2 426.62	267.00
		Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-	509-07/41	10 шт.		-1.1	117.71	-129.48


Смета №105/22	3	ФОТ	4	5	6	7	8	
		(зарплата основная)					5 947.00	
		(зарплата машинистов)					5 946.00	
		Эксплуатация машин					1.00	
		Материалы					428.00	
		Накладные расходы					156.00	
		Сметная прибыль					5 100.00	
		Итого по разделу 3					3 724.00	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					15 354.00	
		Раздел №4 Гидроинвентаризация внутренней системы отопления от 27.07.2018 г.						
27	27	Слив и наполнение водной системы отопления с осмотровыми системами	ТЕРР65-23-2	1000 м3 объема здания		2.94	223.56	657.00
28	28	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕРР65-1-2	100 м трубопровода		0.046	11 222.80	516.00
29	29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ТЕР16-07-005-01	100 м трубопровода		4.9	1 572.18	7 704.00
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзпр=1.15; Кзгм=1.25; Кзвм=1.25)}						
30	30	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	ТЕР24-02-120-01	100 м трубопровода		4.9	249.96	1 225.00
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзпр=1.15; Кзгм=1.25; Кзвм=1.25)}						
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч.:					10 103.00	
		ФОТ					8 615.00	
		(зарплата основная)					8 370.00	
		(зарплата машинистов)					245.00	
		Эксплуатация машин					1 542.00	
		Материалы					191.00	
		Накладные расходы					7 302.00	
		Сметная прибыль					5 293.00	
		Итого по разделу 4					22 698.00	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					22 698.00	
		Раздел №5 Благоустройство от 30.10.2018 г.						
31	31	Вылка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолоственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см	ТЕРР68-33-4	1 дерево		2	2 695.58	5 391.00
32	32	Потрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажка плотничного, штап	01-01-01-008			2.4	146.42	351.00
		Баз.цена=146.42/1						
33	33	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	Т03-01-01-005			2.4	101.09	243.00
		Баз.цена=101.09/1						

№ п/п	№ п/п	3	4	5	6	7	8	
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 5, в т.ч.:					5 985.00	
		ФОТ					4 999.00	
		(зарплата основная)					4 999.00	
		Эксплуатация машин					392.00	
		Эксплуатация основных машин					594.00	
		Накладные расходы					3 639.00	
		Сметная прибыль					2 699.00	
		Итого по разделу 5					12 323.00	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					12 323.00	
		Раздел №6 Устройство навесов от 26.11.2018 г.						
34	34	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом	ТЕР90-05-002-01	10 т конструкций		0.0055	15 872.59	87.00
35	35	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр9-2-1	100 отверстий		0.04	1 017.56	41.00
36	36	Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов	ТЕР06-01-015-05	1 т		0.0004	90 914.09	36.00
		Кондуктор инвентарный металлический	201-0798	шт.		0	2 391.12	-0.01
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	201-0777	т		-0.00014	91 512.00	-12.81
37	37	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогибам простаа кровля	ТЕР12-01-023-01	100 м2 кровли		0.054	54 072.23	2 920.00
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч		-0.027	682.42	-18.43
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч		-0.01566	960.96	-15.05
38	38	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	101-1639	т		0.055	42 051.10	2 313.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 6, в т.ч.:					5 352.00	
		ФОТ					474.00	
		(зарплата основная)					463.00	
		Эксплуатация машин					11.00	
		Эксплуатация основных машин					76.00	
		Материалы					2 546.00	
		Основные материалы					2 300.00	
		Накладные расходы					376.00	
		Сметная прибыль					242.00	
		Итого по разделу 6					5 970.00	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					5 970.00	
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					65 986.00	

Смета №105/22	3	4	5	6	7	8
	ФОТ					35 681.00
	(зарплата основная)					35 151.00
	(зарплата машинистов)					530.00
	Эксплуатация машин					5 587.00
	Эксплуатация основных машин					1 335.00
	Материалы					21 479.00
	Основные материалы					2 434.00
	Накладные расходы					27 416.00
	Сметная прибыль					20 100.00
	Итого по акту					113 502.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					113 502.00

Сдал:

Генеральный директор «Жиликом-сервис»



должность

подпись

А.А.Пфунт

М.П.

Принял:

Председатель совета дома №101 ул.Юбилейная

И.В.Осипенко

должность

подпись

М.П.