


1	2	3	4	5	6	7	8
2	Работа компрессора		Калькуляция	час.		2 631.20	5 262.00
3	Демонтаж: фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К _{Км} =0; К _{згр} =0.4; К _{зтм} =0.4; К _{км} =0; К _{взм} =0.4)}		ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	1 381.49	138.00
4	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры		ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.05	1 228.66	61.00
5	Установка фильтров диаметром 50 мм		ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	28 195.02	2 820.00
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм		301-1216	шт.	-1	2 471.04	-2 471.04
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:						9 835.00
			ФОТ				4 364.00
			(зарплата основная)				4 361.00
			(зарплата машинистов)				3.00
			Эксплуатация машин				120.00
			Эксплуатация основных машин				5 262.00
			Материалы				2 563.00
			Основные материалы				-2 471.00
	Накладные расходы						4 457.00
	Сметная прибыль						2 326.00
	Итого по разделу 1						16 618.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						16 618.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:						9 835.00
							4 364.00
			ФОТ				4 361.00
			(зарплата основная)				3.00
			(зарплата машинистов)				120.00
			Эксплуатация машин				5 262.00
			Эксплуатация основных машин				2 563.00
			Материалы				-2 471.00
			Основные материалы				4 457.00
	Накладные расходы						2 326.00
	Сметная прибыль						16 618.00
	Итого по акту		К Зоны; К=1.02				16 950.00
	ВСЕГО ПО АКТУ						16 950.00

Снал:



В.Н.Вальченко

подпись



2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

Принял:

Генеральный директор

А.А.Пфунг

подпись

подпись



М.П.

Зам. главы по ЖКУ

строительству и транспорту

В.Ф.Сафронов

подпись

подпись



М.П.

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные водопроводные сети и водонапорная башня
 Объект: с.Никола-Александровка

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
179/1-3	16.07.2020

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 179/1 от 14.07.2020
 на промывку (промывку) компрессором центральной системы водопровода и дезинфекцию ёмкости (бака)
 с.Никола-Александровка пер.Центральный д.2:ул.Молодёжная д.1-16:20;22;24;26.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 72,49 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 61 997,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Водонапорная башня					
1	1	Подача бригады к месту работ на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	2	1 667,00	3 334,00
2	2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25)}	ТЕР06-01-071-02	100 м3 емкости	0.15	13 997,91	2 100,00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					5 434,00
				ФОТ			653,00

Принял: **Генеральный директор**
 Должность: **ООО "Ингард"**
 М.П. 2021000000
 Зам. главы по ЖКХ
 Проверил: **строительный казначей**
 Должность: **Администрация МП Ябрьского района**
 М.П. 2021000000
 Район, с. Екатеринославка

А.А.Пфунг
 подпись
 В.Ф.Сафронов
 подпись

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные сети (водопровод)
 Объект: с.Екатеринославка

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер

Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
188/1	17.07.2020

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 188/1 от 18.07.2020
 на текущие и аварийные работы водозаборные колонки находящиеся по адресу с.Екатеринославка

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Четыре тысячи двести восемьдесят три рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 4,72 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 4 283,00 руб.

Номер по акту	2	Наименование работ	3	Номер единичной расценки	4	Единица измерения	5	Выполнено работ		
								Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	3	4	4	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	5	6	7	8
		Раздел №1 Водозаборная колонка с.Екатеринославка ул.Восточная (район Детской поликлиники) от 06.07.2020 г.								
1							0.012	5 177.94		62.00

Смета №188/12	3	4	5	6	7	8
2	Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР65-5-2	100 шт.	0.01	64 645.06	646.00
3	Кран шаровый PPR D25-3/4"	Кассовый чек	шт.	1	256.50	257.00
4	Сгоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметр: 25 мм	302-1238	шт.	1	52.26	52.00
5	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.072	20 226.11	1 456.00
	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3	-0.07344	15 738.30	-1 155.82
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					1 319.00
	ФОТ					598.00
	(зарплата основная)					598.00
	Эксплуатация машин					72.00
	Материалы					1 496.00
	Основные материалы					-847.00
	Накладные расходы					496.00
	Сметная прибыль					276.00
	Итого по разделу 1					2 091.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					2 091.00
	Раздел №2 Водонапорная башня п.Восточный район ул.Спортивная,12					
6	Демонтаж: фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Квэм=0; Квэм=0.4)}	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.01	1 381.49	14.00
7	Очистка фильтра от мокрого ила и грязи {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.02	1 416.14	28.00
8	Установка фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.01	28 797.07	288.00
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	301-1216	шт.	-0.1	2 471.04	-247.10
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					82.00
	ФОТ					68.00
	(зарплата основная)					68.00
	Эксплуатация машин					14.00
	Материалы					247.00
	Основные материалы					-247.00
	Накладные расходы					55.00
	Сметная прибыль					30.00
	Итого по разделу 2					167.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					167.00

Раздел №3 Вводные сети с.Екатеринославка ул.Пионерская-ул.Зеленая от 16.07.2020 г.

9	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРр65-5-2	100 шт.	0.01	64 645.06	646.00
10	Кран шаровый PPR D25-3/4"	Касовый чек	шт.	1	256.50	257.00
11	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр: 25 мм Возлаборная колонка с.Екатеринославка ул.Коммунальная (район Администрации Екатеринославского сельсовета) от 16.07.2020 г.	302-1238	шт.	1	52.26	52.00
12	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРр65-5-1	100 шт.	0.01	43 223.72	432.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-1	186.45	-186.45
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч.:					1 203.00
	ФОТ					545.00
	(зарплата основная)					545.00
	Эксплуатация машин					3.00
	Материалы					532.00
	Основные материалы					123.00
	Накладные расходы					470.00
	Сметная прибыль					267.00
	Итого по разделу 3					1 940.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					1 940.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					2 604.00
	ФОТ					1 211.00
	(зарплата основная)					1 211.00
	Эксплуатация машин					89.00
	Материалы					2 275.00
	Основные материалы					-971.00
	Накладные расходы					1 022.00
	Сметная прибыль					573.00
	Итого по акту					4 199.00
	КЗоны	К=1.02				4 283.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					4 283.00

Сдал:

В.Н.Вальченко



подпись



Принял:

Генеральный директор

[Handwritten signature]
подпись

А.А.Пфунт

Проверил:

Зам. главы по ЖК
строительству и транспорту

[Handwritten signature]
подпись

В.Ф.Сафронов



Смета №215/12	3	4	5	6	7	8
3	Выключатель-автомат 1ф 40А ВА47-29	Кассовый чек	шт.	1	109.00	109.00
4	Демонтаж насос центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (насоса повышения давления SKEI MULTI 24 4 SPEEDRIVE) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квзм=0.4)}	ТЕР18-05-001-01	1 насос	2	487.05	974.00
5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (насоса повышения давления SKEI MULTI 24 4 SPEEDRIVE) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР18-05-001-01	1 насос	2	15 052.04	30 104.00
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.075	834.94	-62.62
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	507-0982	шт.	-2	125.10	-250.19
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	507-0983	шт.	-2	156.49	-312.98
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	301-1494	компл.	-2	13 041.00	-26 082.00
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	204-0059	т	-0.0044	60 606.84	-266.67
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	402-0002	м3	-0.028	2 710.60	-75.90
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	101-2575	т	-0.00254	91 287.00	-231.87
6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕРр65-1-2	100 м трубопровода	0.065	15 237.64	990.00
7	Строительный мусор и масса возвратных материалов	509-9899	т	0.0221	0.00	0.00
	Прим.расценка Очистка водопровода внутреннего тросом	ТЕРр65-10-1	100 м трубопровода	0.065	8 458.87	550.00
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 63 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-04-003-02	100 м трубопровода	0.065	114 998.56	7 475.00
	Древо электрические	330206	маш.-ч	-0.10156	25.19	-2.56
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adellant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	103-1095	м	-6.1295	1 103.46	-6 763.64
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ I, в т.ч.:					7 541.00
						6 245.00
						6 175.00
						70.00
						486.00

	3	4	5	6	7	8
	Эксплуатация основных машин					-66.00
	Материалы					34 821.00
	Основные материалы					-33 875.00
	Накладные расходы					5 695.00
	Сметная прибыль					2 969.00
	Итого по разделу I					16 205.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I					16 205.00
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					7 541.00
	ФОТ					6 245.00
	(зарплата основная)					6 175.00
	(зарплата машинистов)					70.00
	Эксплуатация машин					486.00
	Эксплуатация основных машин					-66.00
	Материалы					34 821.00
	Основные материалы					-33 875.00
	Накладные расходы					5 695.00
	Сметная прибыль					2 969.00
	Итого по акту					16 205.00
		К Зоны, К= 1.02				16 529.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					16 529.00

Сдал:  В.Н. Вальченко /

Принял:  А.А. Пфунт /

Проверил:  В.Ф. Сафронов /

