

Управление строительством в г.п.о. «Алтай»

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена Постановлением Государственного  
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Инициатор:  
 Заказчик: Администрация Октябрьского района  
 (г.субподрядчик)  
 Подрядчик: ООО "Авангард"  
 (субподрядчик)  
 Стройка: Наружные сети (водопровод)  
 Объект: с.Екатеринославка ул.Северная д.1-21.

Форма по ОКУД	КОД
по ОКНО	322005
по ОКНО	
по ОКНО	
по ОКНО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
139	20.05.2021

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.05.2021	31.05.2021

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 139 от 18.05.2021  
 на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода по адресу: с.Екатеринославка ул.Северная д.1-21-ул.Краснопартизанская д.25.

**Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):**

*Сорок четыре тысячи восемьсот сорок один рубль 00 коп.*

Трудоуслуги по акту: 43,91 чел-ч.  
 Общая стоимость по акту: 44 841,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
		<b>Раздел №1 Станция обезжелезнения воды</b>					
1	1	Прим. расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осмотром	ТЕР65-23-2	1000 м3 объема	0.008	372.65	3.00
2	2	Прим.расценка Очистка поверхности бака сетками	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	8.05	263.94	2 125.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Прим. расценка Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.01	1 485,44	15,00
4		Дезинфекция емкостей для питьевой воды	ТЕР06-01-071-02	100 м3 емкости	0.08	14 507,83	1 161,00
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:</b>					<b>3 303,60</b>
		ФОТ					2 510,00
		(зарплата основная)					2 510,00
		Эксплуатация машин					3,00
		Материалы					790,00
		Накладные расходы					2 166,00
		Сметная прибыль					1 046,00
		Итого по разделу 1					6 515,00
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>6 515,00</b>
5		Раздел №2 Водопроводные сети					
		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	1,084	9 724,79	10 542,00
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кэтр=1,15; Кэтр=1,25; Квж=1,25)}					
6		Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	5	2 279,51	11 398,00
		<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:</b>					<b>21 940,00</b>
		ФОТ					10 349,00
		(зарплата основная)					10 349,00
		Эксплуатация основных машин					11 398,00
		Материалы					193,00
		Накладные расходы					10 750,00
		Сметная прибыль					5 637,00
		Итого по разделу 2					38 327,00
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>38 327,00</b>
		<b>ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:</b>					<b>25 243,00</b>
		ФОТ					12 859,00
		(зарплата основная)					12 859,00
		Эксплуатация машин					3,00
		Эксплуатация основных машин					11 398,00
		Материалы					983,00
		Накладные расходы					12 915,00
		Сметная прибыль					6 683,00
		Итого по акту					44 841,00
		<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>					<b>44 841,00</b>

Слал:

В.Н.Вальченко



подпись



2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

Принял:

Генеральный директор




А.А. Пфунт

подпись

*[Handwritten signature]*

Проверил:

руководителю и директору



В.Ф. Сафронов

подпись

*[Handwritten signature]*

КОД	
322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
143	20.05.2021

Отчетный период	по
с	по
01.05.2021	31.05.2021

Инвестор:  
Заказчик: Администрация Октябрьского района  
(Генподрядчик)  
Подрядчик: ООО "Авангард"  
(Субподрядчик)  
Стройка: Водопроводные сети, водонапорные башни и станции подачи воды  
Объект: Октябрьский район

АКТ №

Смета № 143 от 20.05.2021

на текущие и аварийные работы водопроводные сети, водонапорные башни и станции подачи воды находящихся на территории Октябрьского района

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 70,9 чел-ч.  
Общая стоимость по акту: 68 918,00 руб.

Номер по акту	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
				Количество	Цена за единицу, руб.	
1	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел №1 с.Екатеринославка ул.Ленина (район Больница) (Станция подачи воды) от 14.05.2021 г.</b>						
	Работы производились организацией АО "ДРСК" (материалы ООО "Авангард")					
1	Кабель СИП-4*16	Кассовый чек	м	79	120,00	9 480,00
2	Зажим ответственный для СИП	Кассовый чек	шт.	8	98,00	784,00
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>					<b>10 264,00</b>
	Основные материалы					10 264,00

№ п/п	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы					
	Сметная прибыль					
	Итого по разделу 1					0,00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					0,00
	<b>Раздел №2 с.Екатеринославка ул..Ленна (водозаборная колонка) (район Минровых судей) от 18.05.2021г.</b>					<b>10 264,00</b>
3	Прим.расценка Демонтаж металлоконструкций (металлического ящика)	ТЕР46-02-004-01	1 т	0,207	4 677,85	968,00
4	Разборка тепловой изоляции из натры минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,021	5 462,30	115,00
5	Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕРр65-5-1	100 шт.	0,01	45 092,16	451,00
6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	302-1342	шт.	-1	191,87	-191,87
7	Кран шаровый ДУ20 "бабочка" шт/ш	Кассовый чек	шт.	1	180,00	180,00
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0,126	21 093,59	2 658,00
8	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	104-0143	м3			
	Прим.расценка Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий (установка металлического ящика) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)}	ТЕР09-05-002-02	10 т конструкций	-0,12852	15 769,62	-2 026,71
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	041400	маш.-ч	-0,0414	70,90	-2,94
9	Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	-0,01035	53,87	-0,56
	Работа дизельной электростанции	Калькуляция	час	0,5	513,62	257,00
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>					<b>2 671,00</b>
	ФОТ (зарплата основная)					1 695,00
	(зарплата машинистов)					1 673,00
	Эксплуатация машин					22,00
	Эксплуатация основных машин					412,00
	Материалы					254,00
	Основные материалы					2 371,00
	Накладные расходы					-2 039,00
	Сметная прибыль					924,00
	Итого по разделу 2					539,00
						<b>4 134,00</b>

2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					4 134.00
	<b>Раздел №3 с.Екатеринославка ул.70 лет Октября (район д.№3) (Волопроводные сети) от 20.05.2021 г.</b>					
10	Смена стенов у трубопроводов диаметром до 32 мм	ТЕР65-16-2	100 стенов	0.01	24 400.46	244.00
11	Разборка трубопроводов из вологитопопроводных труб диаметром до 32 мм	ТЕР65-1-1	100 м трубопровода	0.007	10 611.17	74.00
12	Строительный мусор и масса возвратных материалов	509-9899	т	0.00154	0.00	0.00
	Укладка стальных волопроходных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм {М/ДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-01-011-01	1 км трубопровода	0.0007	425 039.23	298.00
	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	103-0139	м	-0.7028	262.14	-184.23
13	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	103-0132	м	0.7	84.14	59.00
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:</b>					<b>491.00</b>
	ФОТ					304.00
	(зарплата основная)					296.00
	(зарплата машинистов)					8.00
	Эксплуатация машин					21.00
	Материалы					299.00
	Основные материалы					-125.00
	<b>Накладные расходы</b>					180.00
	<b>Сметная прибыль</b>					104.00
	Итого по разделу 3					775.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>775.00</b>
	<b>Раздел №4 с.Екатеринославка ул.Пионерская (район ПМК) от 31.05.2021 г.</b>					
14	Демонтаж: лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 {М/ДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Квзм=0.8)}	ТЕР07-02-002-07	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0144	370 034.22	5 328.00
15	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	ТЕРр66-11-4	1 м3 ила, грязь	0.3	1 699.72	510.00
16	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.14	5 462.30	765.00
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {М/ДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.84	21 093.59	17 719.00

2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						
<b>Раздел №3 с.Екатеринска ул.70 лет Октября (район л.№3) (Волопроводные сегги) от 20.05.2021 г.</b>						
10	Смена стеноу трубопроводов диаметром до 32 мм	ТЕРр65-16-2	100 стенов	0.01	24 400.46	244.00
11	Разборка трубопроводов из волопроводных труб диаметром до 32 мм	ТЕРр65-1-1	100 м трубопровода	0.007	10 611.17	74.00
12	Строительный мусор и масса возвратных материалов	509-9899	т	0.00154	0.00	0.00
12	Укладка стальных волопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кззм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-01-011-01	1 км трубопровода	0.0007	425 039.23	298.00
13	Трубы стальные электросварные прямонные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2ле-БСт4ле наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	103-0139	м	-0.7028	262.14	-184.23
13	Трубы стальные электросварные прямонные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2ле-БСт4ле наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	103-0132	м	0.7	84.14	59.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч.:</b>						
	ФОУ					491.00
	(зарплата основная)					304.00
	(зарплата машинистов)					296.00
	Эксплуатация машин					8.00
	Материалы					21.00
	Основные материалы					299.00
	Накладные расходы					-125.00
	Сметная прибыль					180.00
	Итого по разделу 3					104.00
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						
<b>Раздел №4 с.Екатеринска ул.Пионерская (район ПМК) от 31.05.2021 г.</b>						
14	Демонтаж: лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кззм=0.8; Квзм=0.8)}	ТЕРр07-02-002-07	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.0144	370 034.22	5 328.00
15	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстойание до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	ТЕРр66-11-4	1 м3 ила, грязи	0.3	1 699.72	510.00
16	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.14	5 462.30	765.00
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов сухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кззм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕРр26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.84	21 093.59	17 719.00

№ п/п	3	4	5	6	7	8
18	Плиты теплоизоляционные перлитоментные Маты МП-75 3250*1000*60	104-0143	м3	-0,8568	15 769,62	-13 511,41
19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стекляными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	Счет ТЕР26-01-052-01	м3 поверхности покрытия изоляция	0,84 0,12	4 960,00 77 552,29	4 166,00 9 306,00
	Установки для изготовления бабдажей, диафрагм, пражек	332101	маш.-ч	-0,846	29,10	-24,62
	Листы алюминиевые марки АДПН, толщиной 1 мм	506-0878	кг	-4,0164	303,91	-1 220,63
	Листы алюминиевые марки АДПН, толщиной 0,5 мм	506-0879	кг	-4,512	308,25	-1 390,84
	Листы алюминиевые марки АДПН, толщиной 0,8 мм	506-0880	кг	-0,02256	325,62	-7,35
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В	104-0077	1000 м2	-0,01392	86 832,00	-1 208,70
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	101-1821	т	-0,00004	151 956,00	-6,20
20	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	101-1746	м2	-13,56	19,70	-267,10
21	Стеклопечь	104-0172	м	12	47,06	565,00
	Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-02-002-07	100 м3 сборных железобетонны х конструкций	0,0144	585 891,41	8 437,00
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	401-0088	м3	-0,01454	6 341,44	-92,23
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,03024	5 269,64	-159,35
	Вода	411-0001	м3	-2,88	42,01	-120,99
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:</b>					<b>28 785,00</b>
	ФОТ					19 413,00
	(зарплата основная)					17 492,00
	(зарплата машинистов)					1 921,00
	Эксплуатация машин					6 230,00
	Эксплуатация основных машин					-25,00
	Материалы					18 342,00
	Основные материалы					-13 254,00
	<b>Накладные расходы</b>					11 017,00
	<b>Сметная прибыль</b>					6 409,00
	<b>Итого по разделу 4</b>					<b>46 211,00</b>
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>					<b>46 211,00</b>
22	Раздел №5 с.Екатеринославка ул.Ленина,100 (Водопапорная башня) от 31.05.2021 г.					
	Слив и наполнение водой емкости (бака) с осмотром	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0,015	372,65	6,00
23	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРр66-24-2	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,0225	5 462,30	123,00
24	Разборка покрытий кровель из листового стали	ТЕРр46-01-008-02	100 м2	0,0225	2 355,84	53,00





Смета №1/13	2	3	4	5	6	7	8
-------------	---	---	---	---	---	---	---

Принял:

Генеральный директор  
ООО  
«Авангард»  
Амурская область, г. Инна  
ИНН 2821005000  
МНП

А.А.Пфулл

подпись

Зам. главного инженера  
строительного участка

Проверил:

Мон. с. Екатеринославка

В.Ф.Сафронов

подпись



Смета №147

Адрес: Управление строительством в П.6 с/ ООО "Алетт"

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:	Форма по ОКУД	КОД
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	322005
Подрядчик: ООО "Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Наружные сети и водонапорная башня	по ОКПО	
Объект: с.Никола-Александровка		
Договор подряда (контракт)	Вид деятельности по ОКДП	
	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
147	28.05.2021

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.05.2021	31.05.2021

**О ПРЯМЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 147 от 27.05.2021

на промывку ( продувку) компрессором центральной системы водопровода и дезинфекцию ёмкости (бака)  
с.Никола-Александровка пер.Центральный д.2-ул.Молодёжная д.1-16:20:22;24;26.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 81,27 чел-ч.  
Общая стоимость по акту: 83 522,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
					Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<b>Раздел №1 Водонапорная башня</b>					
		Подача бригады к месту работ на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	2	1 890,00	3 780,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прим.расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осометром	ТЕРР65-23-2	1000 м3 объема	0.015	372.65	6.00	
3	Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЕРР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.1	1 485.44	149.00	
4	Дезинфекция емкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР06-01-071-02	100 м3 емкости	0.15	15 207.66	2 281.00	
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:</b>					<b>6 215.00</b>	
		ФОТ				943.00	
		(зарплата основная)				943.00	
		Эксплуатация машин				11.00	
		Эксплуатация основных машин				3 780.00	
		Материалы				1 481.00	
	<b>Накладные расходы</b>					754.00	
	<b>Сметная прибыль</b>					369.00	
	<b>Итого по разделу 1</b>					7 338.00	
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					7 338.00	
5	<b>Раздел №2 Воловроводные сети</b>						
5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	1.571	9 724.79	15 278.00	
6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.569	9 945.60	5 659.00	
7	Работа компрессора	Калькуляция	час.	6	2 279.51	13 677.00	
8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-07-003-04	1 врезка	1	2 255.74	2 256.00	
9	Резьба металл п/сварку d-40	Кассовый чек	шт.	1	24.00	24.00	
10	Смена задвижек диаметром 50 мм	ТЕРР65-5-8	100 шт.	0.01	297 883.33	2 979.00	
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	302-1175	шт.	-1	1 840.69	-1 840.69	
11	Кран фланцевый ДУ 50 шаровой сталь Ру 4.0 МПа	Кассовый чек	шт.	1	1 919.63	1 920.00	
	<b>ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:</b>					<b>39 951.00</b>	
		ФОТ				23 141.00	
		(зарплата основная)				23 141.00	

Смета №147

1	2	3	4	5	6	7	8
	Эксплуатация машин						80.00
	Эксплуатация основных машин						13 677.00
	Материалы						2 950.00
	Основные материалы						103.00
	Накладные расходы						23 801.00
	Сметная прибыль						12 432.00
	Итого по разделу 2						76 184.00
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>76 184.00</b>
	<b>ИТОГО ПО АКТУ, в т.ч.:</b>						<b>46 166.00</b>
	ФОТ						24 084.00
	(зарплата основная)						24 084.00
	Эксплуатация машин						91.00
	Эксплуатация основных машин						17 457.00
	Материалы						4 431.00
	Основные материалы						103.00
	<b>Итого по акту</b>						<b>24 555.00</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>12 801.00</b>
	<b>Итого по акту</b>						<b>83 522.00</b>



В.Н.Вальченко

*[Handwritten signature]*

подпись

А.А.Пфунт

*[Handwritten signature]*

подпись

В.Ф.Сафронов

*[Handwritten signature]*

подпись

Сдел:

Принял:

Проверил: