

Адрес: Управление строительством в П.1.6 © ООО "Аделт"

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Водопроводные сети и водозаборная колонка
 Объект: Октябрьский район

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
202	31.07.2021

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.07.2021	31.07.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 202 от 30.07.2021
 на текущие и аварийные работы водопроводные сети, водозаборная колонка находящихся на территории
 Октябрьского района

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):*Десять три тысячи шестьсот сорок рублей 00 коп.*

Трудозатраты по акту: 21,15 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 23 640,00 руб.

Номер по акту	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
				Количество	Цена за единицу, руб.	
1	3	4	5	6	7	8
2						
Раздел №1 Водопроводные сети с.Екатеринославка ул.Северная (район дома №15 кв.2 от 07.07.2021 г.						

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм (на 3 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.045	10 092.94	454.18	
2	2	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	1	2 279.51	2 279.51	
3	3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕРр65-5-1	100 шт.	0.01	46 075.29	460.75	
4	4	Кран шаровый ДУ-20 "бабочка"	Товарный чек	шт.	1	215.00	215.00	
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					3 410.00	
							708.00	
							708.00	
							1.00	
							2 280.00	
							206.00	
							215.00	
							506.00	
							445.00	
							4 361.00	
							4 361.00	
		Раздел №2 Водопроводные сети с.Екатеринославка ул.Северная (район дома №7 кв.2) от 15.07.2021 г.						
5	5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм (на 3 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.051	10 092.94	514.74	
6	6	Работа компрессора	Калькуляция	маш.-ч	0.5	2 279.51	1 139.76	
7	7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-07-003-01	1 врезка	1	2 103.72	2 103.72	
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					3 758.00	
							2 321.00	
							2 321.00	
							59.00	
							1 140.00	
							238.00	
							1 774.00	
							1 497.00	
							7 029.00	
							7 029.00	
		Раздел №3 Водопроводные сети с.Короли от 19.07.2021 г.						

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-119-02	100 м2	0.03	1 551.05	46.53
9	9	Демонтаж: плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Кквм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.02	76 495.84	1 529.92
10	10	Очистка камер от сухого ила и грязи	ТЕРр66-10-3	1 м3 ила, грязи	0.2	1 194.29	238.86
11	11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕРр65-1-2	100 м трубопровода	0.02	18 926.61	378.53
12	12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-01-011-01	1 км трубопровода	0.002	560 468.62	1 120.94
		Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	070117	маш.-ч	-0.0022	1 547.33	-3.40
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	042901	маш.-ч	-0.02	258.63	-5.17
13	13	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.02	233 220.17	4 664.40
		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	101-0797	т	-0.0007	39 195.36	-27.44
		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	101-0857	м2	-1.68	42.20	-70.90
		Смазка солидол жировой марки «Ж»	101-0962	т	-0.00009	101 313.76	-9.12
		Электроды диаметром 6 мм Э42	101-1529	т	-0.0004	82 036.80	-32.81
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	102-0058	м3	-0.01472	7 747.92	-114.05
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	201-0777	т	-0.0026	125 587.20	-326.53
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	401-0086	м3	-0.314	5 742.58	-1 803.17
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					5 586.00
		ФОТ					3 555.00
		(зарплата основная)					3 057.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		(зарплата машинистов)					498.00
		Эксплуатация машин					1 726.00
		Эксплуатация основных машин					-9.00
		Материалы					3 196.00
		Основные материалы					-2 384.00
		Накладные расходы					2 538.00
		Сметная прибыль					2 187.00
		Итого по разделу 3					10 311.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					10 311.00
		Раздел №4 Водозаборная колонка с.Екатеринославка (район угол ул. Рабочая- ул.Мелнораторов) от 30.07.2021 г.					
14	14	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕРр65-5-2	100 шт.	0.01	67 668.85	676.69
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	302-1344	шт.	-1	332.19	-332.19
15	15	Кран шаровый ДУ 25 "ручка" г/г	Товарный чек	шт.	1	255.00	255.00
16	16	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	ТЕРр65-16-2	100 сгонов	0.01	25 245.20	252.45
		Сгоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 32 мм	302-1239	шт.	-1	107.48	-107.48
17	17	Сгон ДУ 25	Товарный чек	шт.	1	51.00	51.00
18	18	Конграйка ДУ 25 черн.	Товарный чек	шт.	2	14.00	28.00
19	19	Муфта ДУ 25 черн.	Товарный чек	шт.	2	52.00	104.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:					927.00
		ФОТ					475.00
		(зарплата основная)					475.00
		Эксплуатация машин					2.00
		Материалы					452.00
		Основные материалы					-2.00
		Накладные расходы					291.00
		Сметная прибыль					257.00
		Итого по разделу 4					1 475.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					1 475.00
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					13 681.00
		ФОТ					7 059.00
		(зарплата основная)					6 561.00
		(зарплата машинистов)					498.00
		Эксплуатация машин					1 788.00
		Эксплуатация основных машин					3 411.00
		Материалы					4 092.00
		Основные материалы					-2 171.00
		Накладные расходы					5 109.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						4 386.00
	Итого по акту						23 176.00
	К Зонды		К=1.02				23 640.00
	ВСЕГО ПО АКТУ						23 640.00

Сдал:


 подпись
 В.Н.Вальченко

Принял:


 подпись
 А.А.Пфунг

Проверил:


 подпись
 В.Ф.Сафронов

