

Смета № 4/1

Агент: Управление строительством в 12.3 с ООО "Адепт"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

Инвестор:
Заказчик: Администрация Октябрьского района
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО "Авангард"
(Субподрядчик)
Стройка: Водозаборная скважина №3042
Объект: с.Екатеринославка (район Больница)

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	Дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
4/1	14.01.2022

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.01.2022	31.01.2022

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4/1 от 13.01.2022
на замену насоса на водозаборной скважине №3042 находящейся по адресу : с.Екатеринославка (район Больница)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Сто при тысячи девяносто шестьдесят семь рублей 00 коп.


Трудовые акты по акту: 29,66 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 103 967,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Раздел №1 Демонтажные работы Демонтаж: крыши бокса (лока бетонного) {МДС 81-36.2004. п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кквм=0; Квзм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	103 431.13
						8
						1 034.00


1	2	3	4	5	6	7	8
2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем. марки ЭЦВ 6-10-110 {МДС 81-38.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзгм=0.7; Квзм=0; Квзм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	15 484.22	15 484.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:					16 518.00	
		ФОТ				4 386.00	
		(зарплата основная)				2 834.00	
		(зарплата машинистов)				1 552.00	
		Эксплуатация машин				13 684.00	
		Накладные расходы				4 055.00	
		Сметная прибыль				2 182.00	
	Итого по разделу 1					22 755.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					22 755.00	
	Раздел №2 Монтажные работы						
3	Прим.расценка Насос артезианский с погружным электродвигателем. марки ЭЦВ6-10-110	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	30 182.28	30 182.00	
	Задвижки стальные диаметром 50 мм	302-3186	шт.	-1	5 173.74	-5 173.74	
	Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	70.75	-353.76	
4	Насос ЭЦВ 6-10-110	Счет	шт.	1	41 636.00	41 636.00	
5	Монтаж крышки бокса(лока бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	214 707.66	2 147.00	
	Бетон тяжелый. крупность заполнителя 10 мм, класс В12.5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	5 405.75	-356.78	
	Раствор готовый отделочный тяжелый. цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	7 560.00	-15.12	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:					68 067.00	
		ФОТ				7 853.00	
		(зарплата основная)				5 615.00	
		(зарплата машинистов)				2 238.00	
		Эксплуатация машин				19 601.00	
		Материалы				7 114.00	
		Основные материалы				35 737.00	
	Накладные расходы					7 240.00	
	Сметная прибыль					3 867.00	
	Итого по разделу 2					79 174.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					79 174.00	
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					84 585.00	
		ФОТ				12 239.00	
		(зарплата основная)				8 449.00	
		(зарплата машинистов)				3 790.00	
		Эксплуатация машин				33 285.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы					7 114,00
		Основные материалы					35 737,00
		Накладные расходы					11 295,00
		Сметная прибыль					6 048,00
		Итого по разделу					101 928,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	К Зоны: К=1.02				103 967,00

Сдал:  _____
 В.Н.Вальченко
 подпись



Принял: _____
 А.А.Пфунт
 подпись



Проверил: _____
 В.Ф.Сафронов
 подпись

